

Przedmiar robót

Przedmiot zamówienia: „PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z OPAKI W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE”

Lokalizacja: LUBACZÓW

Zamawiający: MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE

		Kosztorysowanie FORTE 16.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT- SŁUPSK
3. ŚWIETLICA WIEJSKA Z OPAKI - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
Identyfikator kosztorysu: 3		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2022-07-01

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	FUNDAMENTY		
1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (((6,75+2*0,35)+(2,67+2*0,35)+(4,80+2*0,35))*(5,82+2*0,35) + (2,67+2*0,35)*(1,15+2*0,35))	m2	112,641
		112,641	
3	KONSTRUKCJA - ROBOTY MUROWE I CIEŚIELSKIE		
2	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe pod legary podpodłogowe B-20 o wymiarach 20*20*40 120*0,20*0,20*0,40	m3	1,920
		1,920	
3	KNR 2-02 1219-8 Obsadzenie w fundamentach kotew Fi 12 do mocowania legarów - analogia [R=0,5]	szt	70,000
4	KNR 2-02 1101-6 Zasyпка pod podłogę z piasku kopanego czystego (żółtego) pomiędzy słupkami betonowymi 3 cm poniżej legarów podpodłogowych - analogia (((6,75+2,67+4,80)*5,82 + 2,67*1,15)*0,33	m3	28,324
		28,324	
5	KNR 19-01 409-2 Montaż belek podpodłogowych z drewna tarteo, drewno impregnowane p. poz. i p. grzybowo - analogia 20*5,90*0,10*0,12	m2	1,416
		1,416	
6	KNR 19-01 410-5 Podłoga z desek gr 40 mm o szerokości minimalnej 25 cm, mocowane tradycyjnymi gwoździemi, z poprzecznymi listwami w każdej izbie - położenie listew poprzecznych konsultować z inwestorem. (stosować deski na długość pomieszczeń, nie stosować desek o jednej szerokości) (6,75+2,67+4,80)*5,82 + 2,67*1,15	m2	85,831
		85,831	
7	KNR 19-01 410-9 Montaż listew przyściennych 2*(6,80+2,67+4,82)+6*5,80+2*2,67	m2	68,720
		68,720	
8	KNR 2-02 407-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 - 40% drewna starego (porozbiórkowego) [R=1,4;M=0,6]	m3	0,259
9	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku (2,84*2+0,70*2)*2,40+2,86*2,10+2,50 + 2*4*0,90*1,80 + 2*0,90*0,90	m2	40,078
		40,078	
10	KNR 2-02 803-2 Tynki zwykłe gliniane wykonywane ręcznie ścian kominów w przeszerzeni strychowej - analogia 4*0,60*2,60*2	m2	12,480
		12,480	
11	KNR 2-02 1501-1 Malowanie 2-krotne mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna (2,84*2+0,70*2)*2,40+2,86*2,10+2,50 + 2*4*0,90*1,80 + 2*0,90*0,90 +4*0,60*2,60*2	m2	52,558
		52,558	
12	KNR 2-02 1501-1 Malowanie 2-krotne mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna UWAGA ! - ściany wewnętrzne sklepu - przed malowaniem uzupełnić spoiny pomiędzy brusami gliną zmieszaną z plewami owsianymi. 'ściany ' 2*(6,85+5,82+2,67+2,80+2,67+2,90+4,85+5,82)*2,90 'sufity ' 86,84	m2	286,244
		199,404 86,840	
13	KNR 2-02 201-3 Fundamenty betonowe prostokątne z betonu B-20 oszer. do 1,3 m pod piece - analogia 1,20*1,0*2*0,50	m3	1,200
		1,200	
14	KNR 4-01 1001-3 Piec grzewczy licowany kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości pieca ponad 1.0 m3 wraz z montażem blachy przedpiecowej, rusztu żeliwnego, drzwiczek kompletnych, rury piecowej z	m3	0,000

blacy stalowej fi 16 cm - analogia			
W1 Przedmiar robót		wyk.dn.2022-07-01	str. 2
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 19-01 1101-1 Piecze kanałowe o wys.do 2 m, z cegły tynkowane	m3	0,000
16	KNR 19-01 709-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy wapienno-gipsowej na otrzciniowaniu. 2*(6,85+5,82+2,67+2,80+2,67+2,90)*2,90 - 6,98	m2 130,538	130,538
17	KNR 19-01 709-6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III z zaprawy wapienno-gipsowej na otrzciniowaniu na stropach - analogia 39,55 + 7,53 + 7,73	m2 54,810	54,810
4	DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE		
18	KNR 4-01 627-3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotna, deski i płyty (impregnat bezbarwny) 'podsufitka na okapach '14,97*0,45*2 'powąła ' ((6,75+2,67+4,80)*5,82+2,67*1,15) 'ściany konstrukcyjne ' 170,00*2 'ściany szczytowe 2-str, '4*4,63*0,85+2*0,50*6,50*3,20*2	m2 13,473 85,831 340,000 57,342	496,646
19	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek i brusów preparatem Fobos M-4 (impregnat bezbarwny) 2-krotna 'podsufitka na okapach '14,97*0,45*2 'podłoga parteru ' ((6,75+2,67+4,80)*5,82+2,67*1,15)*2 'powąła ' ((6,75+2,67+4,80)*5,82+2,67*1,15) 'ściany konstrukcyjne ' 170,00*2 'ściany szczytowe 2-str, '4*4,63*0,85+2*0,50*6,50*3,20*2	m2 13,473 171,662 85,831 340,000 57,342	668,308
---- Koniec wydruku ----			

Uwaga! – przedmiar nie przewiduje wykonania pieców