

## PROJEKT BUDOWLANY

### BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z OPAKI

Na działce nr 4006 w Lubaczowie

W RAMACH REKONSTRUKCJI ZAGRODY ŻYDOWSKIEJ  
W PARKU HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNYM „PRZYGRÓDEK”  
W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW  
W LUBACZOWIE

KATEGORIA OBIEKTU: IX


Załącznik niniejszy stanowi  
integralną część decyzji Nr

94/2016  
z dnia 04.03.2016r.

|              |                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INWESTOR:    | MUZEUM KRESÓW w LUBACZOWIE                                                                                                                                       |
| ADRES:       | ul. Sobieskiego 4<br>37-600 Lubaczów                                                                                                                             |
| LOKALIZACJA: | Działka: nr 4006 w Lubaczowie<br>Obręb: Nr 0001, Lubaczów<br>Jedn. ewidencyjna: [180901_1] LUBACZÓW - miasto<br>Powiat: Lubaczowski<br>Województwo: Podkarpackie |

PROJEKTANT:

Z up. Starosty  
mgr inż. Jan Wojdyla  
Z-ca Naczelnika Wydziału Architektury,  
Budownictwa, Drogownictwa  
i Rozwoju Gospodarczego

|                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branża architektoniczna: |                                                                                                                                                             | Podpis                                                                                                                                                                         |
| Projektant               | mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur<br>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień MPOIA/078/2010 | <br> |

|                       |                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Branża konstrukcyjna: |                                                                                                                                                 | Podpis                                                                                |
| Projektant            | mgr inż. Sławomir Janiczek<br>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0268/POOK/08 |  |

## ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

### 1. Architektura i konstrukcja

|                                                               |                           |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1.1. Kopia mapy do celów projektowych 1:500 .....             | str.                      | 2       |
| 1.2. Projekt zagospodarowania działki 1:500 -rys. nr A 0..... | str.                      | 3       |
| 1.3. Opis do projektu zagospodarowania .....                  | str.                      | 4       |
| 1.4. Opis techniczny .....                                    | str.                      | 7       |
| 1.5. Informacja BiOZ.....                                     | str.                      | 12      |
| 1.6. Opinia geotechniczna .....                               | str.                      | 15      |
| 1.7. Fundamentowanie.....                                     | 1:50 – rys. nr K 1 ....   | str. 16 |
| 1.8. Rzut parteru .....                                       | 1:50 – rys. nr A 1.....   | str. 17 |
| 1.9. Rzut więźby dachowej .....                               | 1:50 – rys. nr A 2 . .... | str. 18 |
| 1.10. Rzut dachu .....                                        | 1:50 – rys. nr A 3 .....  | str. 19 |
| 1.11. Przekrój a-a .....                                      | 1:50 – rys. nr A 4 .....  | str. 20 |
| 1.12. Przekrój b-b .....                                      | 1:50 – rys. nr A 5 .....  | str. 21 |
| 1.13. Elewacja południowo-wschodnia...                        | 1:50 – rys. nr A 6 .....  | str. 22 |
| 1.14. Elewacja północno-zachodnia.....                        | 1:50 – rys. nr A 7 .....  | str. 23 |
| 1.15. Elewacje południowo-zachodnia....                       | 1:50 – rys. nr A 8 .....  | str. 24 |
| 1.16. Elewacje północno- wschodnia ....                       | 1:50 – rys. nr A 9 .....  | str. 25 |

### 2. Oświadczenia projektantów, uprawnienia i zaświadczenia

|                                                               |      |    |
|---------------------------------------------------------------|------|----|
| o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ..... | str. | 26 |
|---------------------------------------------------------------|------|----|

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| 3. Materiały formalno-prawne ..... | str. | 31 |
|------------------------------------|------|----|







## OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA działki nr ewid. 4006 w miejscowości LUBACZÓW

Inwestycja: **budowa (rekonstrukcja) Domu Żydowskiego** na działce nr 4006 w Lubaczowie, w ramach rekonstrukcji zagrody żydowskiej w Parku historyczno-etnograficznym „PRZYGRÓDEK” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Inwestor: Muzeum Kresów w Lubaczowie  
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

### 1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „WZGÓRZE ZAMKOWE” – Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, przyjęty Uchwałą Nr 384/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 r.
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „AZYMUT” Krawiec Zbigniew, 37-600 Lubaczów, ul. Rynek 25/33, geodeta uprawniony: Zbigniew Krawiec
- ustalenia z Inwestorem.

### 2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest Projekt Zagospodarowania działki o nr ewid. 4006, zlokalizowanej w miejscowości Lubaczów. Niniejszy Projekt Zagospodarowania działki nr 4006 opracowano dla inwestycji polegającej na budowie „Domu Żydowskiego” w ramach rekonstrukcji zagrody żydowskiej w Parku historyczno-etnograficznym „PRZYGRÓDEK” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

### 3. Warunki geologiczno - gruntowe terenu, kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie załączonej opinii geotechnicznej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012r.Nr 81, poz. 463) z uwagi na skalę i charakter, przedmiotowy obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej przy występowaniu prostych warunków gruntowo-wodnych w miejscu inwestycji. Poziom wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Nie jest też zagrożony masowymi ruchami ziemi,

### 4. Stan istniejący, charakterystyka i przeznaczenie działki:

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, od strony południowo-zachodniej przylega do pasa drogi publicznej zbiorczej KDZ (ul. Sobieskiego), z której jest dostępna poprzez wydzielony pas ciągu pieszo-jezdnego KX (dz. Nr 4007/2) i istniejący zjazd. Teren działki jest częściowo ogrodzony, zabudowany w środkowej części niewielkim budynkiem gospodarczym. Działka przeznaczona pod planowany Park etnograficzny „Przygródek” stanowi teren zielony, porośnięty grupami zieleni wysokiej i krzewami.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „WZGÓRZE ZAMKOWE” – Zespół Zamkowo-Parkowy przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, przyjętym Uchwałą Nr 384/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 r. działka nr 4006 w Lubaczowie położona jest w terenie oznaczonym symbolem **UK2** – jest to teren usług kultury przeznaczony pod zagospodarowanie obiektami Parku etnograficznego „Przygródek” – przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz warunków kształtowania zabudowy

### 5. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej.

Teren przedmiotowej działki nie figuruje w rejestrze zabytków, natomiast podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka 4006 położona jest w obrębie:

- strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej
- strefy ochrony krajobrazu
- historycznych granic zagospodarowania terenu Zespołu Zamkowego



Usytuowanie i gabaryty rekonstruowanego budynku nie naruszają otwarcia widokowych, nie ograniczają widoku na Wzgórze Zamkowe i na ekspozycję obiektu istniejącego muzeum. Budynek jest harmonijnie wkomponowany w otoczenie, przy pełnym poszanowaniu chronionych walorów krajobrazowych i ekspozycji chronionych elementów zabytkowych w otoczeniu. Gabaryty, forma oraz zastosowane materiały budowlane i detal architektoniczny są spójne z charakterem zespołu historycznej zabudowy.

#### **6. Projektowane zagospodarowanie działki:**

**ZABUDOWA:** Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego oraz ustaleniami z Inwestorem na przedmiotowej działce, w ramach tworzonego skansenu – Parku etnograficznego „Przygródek”, we wschodniej części działki projektuje się odtworzenie zagrody żydowskiej z rekonstrukcją drewnianego „Domu Żydowskiego”, tj. obiektu zabytkowego przeniesionego - w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi - z miejscowości Opaka, gdzie pełnił funkcję wiejskiej świetlicy. Opisany obiekt to budynek niski „N”, jednokondygnacyjny, zaliczany do kat. ZL III, stanowiący element zagospodarowania tworzonego skansenu, gromadzącego obiekty charakterystyczne dla budownictwa ziemi lubaczowskiej, reprezentujące różnicowane przykłady kultury kresowej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia odpowiednio do funkcji. Budynek zlokalizowany jest (jak przedstawiono na projekcie zagospodarowania) wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego, w sąsiedztwie istniejącego wjazdu na działkę – usytuowany kalenicowo, zwrócony frontem do drogi.

**KOMUNIKACJA:** teren inwestycji posiada prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Sobieskiego, poprzez wydzielony pas ciągu pieszo-jezdnego KX (dz. Nr 4007/2) i istniejący wjazd na działkę - zgodnie z projektem zagospodarowania.

#### **7. Wpływ na środowisko, obszar oddziaływania inwestycji**

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nieznacznie w niewielkim stopniu ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu. Inwestycja nie jest źródłem uciążliwości powodowanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne czy promieniowanie, a zakres jej oddziaływania na otoczenie nie przekracza parametrów dopuszczalnych. Przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397 z późn. zm.) i nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ani decyzji środowiskowej. Realizacja i użytkowanie obiektu zgodnie z projektem, przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami nie stwarza zagrożenia dla środowiska, ani dla higieny i zdrowia użytkowników budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Nie przewiduje się też powstania takich zagrożeń w przyszłości. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. W związku z planowaną budową nie przewiduje się przemieszczania większych mas ziemi, niewielka ilość ziemi z wykopów zostanie wykorzystana do ukształtowania terenu wokół budynku i zagospodarowana na działce inwestora.

**Obszar oddziaływania inwestycji** na otoczenie zamyka się w granicach działki 4006 stanowiącej własność inwestora.

#### **ODPROWADZNIENIE WÓD OPADOWYCH:**

Wobec braku sieci kanalizacji opadowej w terenie, wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo po nieutwardzonym terenie działki własnej inwestora zgodnie z kierunkiem spływu. Wody opadowe zostają zagospodarowane na działce inwestora, nie będą kierowane na działki sąsiednie.

#### **OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH:**

Inwestycja została zaprojektowana tak, by nie powodować utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich – nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby

#### **8. Warunki ochrony PPOŻ:**

Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii ZLIII, to budynek niski „N” o wysokości 6,20m, o jednej kondygnacji nadziemnej, nie podpiwniczony, ze ścianami konstrukcji drewnianej i dachem krytym blachą. Usytuowanie przedmiotowego Domu Żydowskiego spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zgodnie z § 273 ust.1 warunków technicznych nie ustala się wymagań w zakresie odległości między budynkami usytuowanymi na tej samej działce budowlanej, ponieważ w omawianym przypadku łączna



powierzchnia wewnętrzna budynków na działce inwestora nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego z tych budynków tj 8000m<sup>2</sup> (dopuszczalna pow. strefy ZL III w budynku niskim).

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest z sieci wodociągowej z istniejącym hydrantem p.poż. usytuowanym w odległości 54m od przedmiotowego obiektu.

Przedmiotowy budynek nie należy do obiektów wymagających doprowadzenia drogi pożarowej – dojazd pojazdów jednostek straży pożarnej umożliwi ulica miejska i wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

#### **9. Powierzchnia zabudowy rekonstruowanego budynku**

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku, określona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” wynosi **95,26m<sup>2</sup>**

Monika Hanusiak-Chodur  
mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr uprawnień MPOIA/078/2010





## Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy Domu Żydowskiego na działce nr 4006 w Lubaczowie, w ramach rekonstrukcji zagrody żydowskiej w Parku historyczno-etnograficznym „PRZEDGRÓDEK” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

### 1. Dane ewidencyjne:

Inwestycja: rekonstrukcja Domu Żydowskiego – obiektu zabytkowego przeniesionego z miejscowości Opaka

Adres inwestycji: 37-600 Lubaczów, działka nr 4006

Inwestor: Muzeum Kresów w Lubaczowie  
37-600 Lubaczów, ul. Sobieskiego 4

Jednostka projektowa:  
CHM Mirosław Chodur, Stary Wiśnicz 16, 32-720 Nowy Wiśnicz  
tel. 695 470 993, 505 136 125

### 2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rekonstrukcji budynku „Domu Żydowskiego” - obiektu zabytkowego przeniesionego - w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków - z miejscowości Opaka, gdzie pełnił funkcję wiejskiej świetlicy. Opracowania obejmuje projekt budowlany w zakresie wymagany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

### 3. Forma i funkcja obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie wydłużonego prostokąta, o prostej, zwartej bryle i tradycyjnym trójdzielnym układzie, z wejściem frontowym w środkowej części, zaakcentowanym otwartym gankiem słupowym. Budynek przekryty dachem stromym, dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu głównych połaci równym 40° i 44,4° (dach ganku), krytym blachą płaską.

Budynek został rozebrany i przeniesiony z miejsca pierwotnej lokalizacji tj. miejscowości Opaka, gdzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Po rekonstrukcji na terenie Parku etnograficznego w Lubaczowie, budynek będzie pełnił funkcję obiektu o charakterze muzealnym – drewniany budynek z izbą mieszkalną i częścią handlową (sklepikiem) jako element skansenu, dokumentującego różnorodność kulturową małomiasteczkowego budownictwa terenów kresowych, charakterystyczny dla kultury żydowskiej.

**Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy:** Tradycyjna forma budynku, zastosowany detal i materiały budowlane (drewno, cegła ceramiczna w naturalnym kolorze) stanowią nawiązanie do swoistych cech i charakteru historycznej zabudowy. Budynek jest harmonijnie wkomponowany w otoczenie i krajobraz naturalny. Przedmiotową inwestycję zaprojektowano z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego.

### 4. Konstrukcja budynku i rozwiązania arch. - budowlane

Budynek konstrukcji drewnianej, zrębowej na podmurówce z cegły, posadowiony na płycie fundamentowej. Dach drewniany kryty blachą płaską.

#### 4.1. Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012r.Nr 81, poz. 463) przedmiotowy budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Przeprowadzono jakościową ocenę gruntu w jej wyniku stwierdzono, że grunt nadaje się pod planowaną budowę. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia budynku.



#### 4.2. Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 95,26m<sup>2</sup>  
Powierzchnia użytkowa: 83,57m<sup>2</sup>  
Kubatura: 430,11m<sup>3</sup>  
Długość budynku: 15,09m  
Szerokość budynku: 6,27m

Wykaz pomieszczeń z zestawieniem powierzchni

| Nr                                   | Nazwa pomieszczenia | Materiał posadzki | Powierzchnia użytkowa | jednostka      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 0.1.                                 | Izba mieszkalna     | Deska podłogowa   | 39,55                 | m <sup>2</sup> |
| 0.2.                                 | Skarbczyk           | Deska podłogowa   | 7,53                  | m <sup>2</sup> |
| 0.3.                                 | Sklep               | Deska podłogowa   | 28,76                 | m <sup>2</sup> |
| 0.4.                                 | sień                | Deska podłogowa   | 7,73                  | m <sup>2</sup> |
| Razem powierzchnia użytkowa budynku: |                     |                   | 83,57                 | m <sup>2</sup> |

#### 5. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

- Fundamenty:

Posadowienie budynku przyjęto bezpośrednie na żelbetowej płycie fundamentowej gr. 20cm, wylewanej z betonu klasy C12/25 (B25), na podbudowie z betonu klasy B7,5 gr. 10 cm. Zbrojenie płyty fundamentowej – wg. rysunku konstrukcyjnego fundamentów

UWAGA: W projekcie zakłada się wymianę gruntu pod posadowienie płyty fundamentowej – warstwę gruntu do głębokości około 50cm poniżej proj. podbudowy z chudego betonu należy zastąpić warstwą pospółki piaskowo-żwirowej zagęszczanej mechanicznie warstwami do  $I_s=0,97$ .

Izolacja pozioma: papa termozgrzewalna

- Podmurówka

Pod belkami podwalinowymi ścian zewnętrznych budynku, projektuje się podmurówkę z pustaka betonowego na którym ułożone są 2 warstwy cegły ceramicznej pełnej w tradycyjnym układzie: pierwsza warstwa na płask, druga na sztorc.

- Posadzki:

w pomieszczeniach budynku wykonać podłogi drewniane, z desek podłogowych gr. 4cm, na legarach drewnianych 20x20cm w rozstawie co 150cm, układanych na płycie fundamentowej za pośrednictwem klocków podpierających o wymiarach 20x20x14cm z drewna twardego, rozmieszczonych co 1,5m – warstwy podłogi na legarach wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Podłoga drewniana z desek sosnowych szczotkowanych gr. 4 cm układnych na styk, szerokość deski min. 25cm.

- Podwaliny:

Belki podwalinowe o przekroju 20x20cm, z drewna twardego, impregnowane przeciwwilgociowo, kotwione przez podmurówkę, kotwami stalowymi zabetonowanymi w płycie fundamentowej – wg. projektu konstrukcji. Pod belkami na koronie ściany fundamentowej (podmurówki) położyć izolację przeciwwilgociową z papy, połączoną z izolacją pionową podmurówki i izolacją ułożoną na płycie fundamentowej.

Poszczególne elementy łączyć ze sobą na tradycyjne zamki ciesielskie.

- Ściany budynku drewniane – konstrukcja zrębowa (wieńcowa). Ściany budowane z drewnianych brusów o gr. 12cm, łączonych w węglach z zastosowaniem tradycyjnych zamków ciesielskich z ostatkami (tzw. jaskółczy ogon). Brusy łączone nowymi dębowymi dyblami, z zachowaniem pierwotnego układu połączeń. Szczeliny między brusami wypełnione od strony zewnętrznej gliną bieloną, a od wewnątrz uszczelnione paździerzem i pakulą konopną, zacierane gliną.

Elementy drewniane należy zaimpregnować dwukrotnie za pomocą środka Solan - wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne i wykończeniowe należy zabezpieczyć z zastosowaniem atestowanych środków chroniących przed korozją biologiczną i ogniem.

- Ściany wewnętrzne drewniane, z brusów, o konstrukcji zrębowej, posadowione na podwalinie dębowej. Podwalina kotwiona do płyty fundamentowej kotwami stalowymi.

UWAGA!

Ściany należy złożyć z oryginalnych belek drewnianych lub nowych wykonanych na wzór oryginalnych. Nowe belki (brusy) wykonać z zastosowaniem, w charakterze szablonów, starych elementów, z uwagi na zły stan techniczny nie zakwalifikowanych do powtórnego wbudowania.



- **Strop:**

Strop drewniany – konstrukcji belkowej z belek oryginalnych 16x20cm, belki przeznaczone do wymiany wykonać na wzór belek oryginalnych. Nad pomieszczeniami izby mieszkalnej i sieni pod belkami stropowymi przewidziana podbitka – sufit z desek gr. 25mm polepiany tynkiem glinianym i bielony. Nad pomieszczeniem sklepu belki stropowe odsłonięte.

Rozstaw osiowy belek stropowych zróżnicowany od 116cm do 183cm – pokazany na rysunku rzutu parteru. Rozstaw belek powinien być zgodny z dokumentacją inwentaryzacyjną oraz projektową - przypadku powtórznego wbudowania oryginalnych belek wieńcowych (oczepowych), na których opierały się belki stropu, należy wykorzystać istniejące gniazda i odpowiednio dopasować rozstaw osiowy belek. Od góry na belkach stropowych nadbijane deski, a na nich ułożona warstwa tradycyjnej polepy glinianej.

**UWAGA!**

Polepę wykonać według przepisu i proporcji zgodnej z miejscową tradycją, w uzgodnieniu z Inwestorem

- **Dach:**

Dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowej. Wymiary poszczególnych elementów zgodne z dokumentacją rysunkową. Kąt nachylenia połaci głównych wynosi 40°, nad gankiem wejściowym zadaszenie o nachyleniu połaci równym 44,4°. Szczyty dachu wykończone deskowaniem – deski w układzie pionowym. W szczycie od strony zachodniej znajduje się włącz na strych, zamykany drzwiczkami z desek, na zawiasach.

**UWAGA!**

Bezwzględnie konieczna impregnacja elementów drewnianej więźby dachowej z zastosowaniem środków zabezpieczających przed ogniem i korozją biologiczną (*Intox p/poż., Ogniochron lub inny o podobnym działaniu*).

Na konstrukcji więźby dachowej zaprojektowano pełne deskowanie gr. 30mm. Jako pokrycie zastosowano blachę ocynkowaną płaską, w kolorze szarym, układaną na rąbek.

**UWAGA!**

Przekroje nowych elementów powinny być zgodne z elementami istniejącej więźby budynku, stanowiącymi oryginalną substancję, a nie przeznaczonymi do powtórznego wbudowania z powodu złego stanu technicznego. W związku z tym należy wykonać ich kopie, traktując stary element jako szablon.

Elementy konstrukcji w widocznych miejscach należy łączyć poprzez zespolenie kołkami dębowymi w nawierconych uprzednio gniazdach. W razie wątpliwości poszczególne połączenia należy skonsultować z projektantem.

W połączeniach ciesielskich stosować zamki odpowiednio według istniejących elementów zabytkowej więźby.

Wszystkie drewniane elementy więźby powinny być przestругane z czterech stron i zabezpieczone środkiem ogniochronnym do uzyskania stopnia nie rozprzestrzeniania ognia przez element – zgodnie ze wskazaniami producenta zastosowanego środka ogniochronnego.

## **6. Wykończenie obiektu**

- **Posadzki i podłogi**

Na co najmniej 14 dni przed wykonaniem podłogi z naturalnych materiałów drewnianych (deski podłogowe) należy je złożyć w pomieszczeniu, w którym będą układane, w pozycji poziomej. Wilgotność desek z drewna iglastego przed ich układaniem powinna wynosić  $9 \pm 2\%$ .

Nowe legary wykonać z tarcicy sosnowej, krawędziowej (wierzchołkowej) - powinny być czterostronnie strugane, suszone komorowo, o wilgotności nie przekraczającej 9% (+/-2%), o przekroju 20x20cm, rozstaw zgodny z dokumentacją.

Legary nie powinny czołami dotykać ścian zewnętrznych - należy pozostawić szczelinę ok. 2 - 3 cm. Podłoga z desek powinna być ułożona szczelnie, na styk. Przy układaniu należy zachować dylatację wielkości 10-15 mm pomiędzy układaną podłogą, a przegrodami.

Wentylacja przestrzeni podpodłogowej została przewidziana za pomocą otworów wentylacyjnych zlokalizowanych podmurówce.

- Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym – po konserwacji drzwi i elementy ślusarskie (okucia) – do wykorzystania

- Drzwi wejściowe

- Przed wejściem do ganku frontowego wykonać stopień z lokalnego materiału – naturalny kamień (wapień).



- Ściany wewnętrzne: nie tynkowane, szczeliny między brusami wypełnione pakułami i zatarte gliną. Piece kuchenne w pomieszczeniach: murowane, posadowione na podmurówce, tynkowane i pobielane. Kominy dymowe murowane z cegły ceramicznej, wyprowadzone nad dach budynku. W przestrzeni strychowej kominy zabezpieczone tynkiem glinianym i bielone.

## 7. Materiały impregnacyjne

Wszystkie drewniane elementy budynku należy zabezpieczyć atestowanymi środkami ogniochronnymi do stopnia materiału nie rozprzestrzeniającego ognia. Deskowanie stropu (podsufitka) powinno być zabezpieczone do klasy materiału niezapalnego.

W przypadku impregnacji elementów drewnianych pozostawionych w stanie surowym, preparat nie powinien tworzyć powłoki ani zmieniać barwy drewna oraz nie powinien zakłócać procesu naturalnego starzenia się zabezpieczanego materiału.

W przypadku elementów narażonych na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych - preparat powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszyć nasiąkliwość drewna oraz nie być podatnym na wymywanie.

W przypadku impregnacji elementów więźby oraz innych, nie narażonych na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych proponuje się preparaty trójfunkcyjne, odpowiadające klasie preparatu Fobos M-4 (zużycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta).

Do wykonywania robót impregnacyjnych można przystąpić po dokonaniu kwalifikacji elementów przeznaczonych do powtórnego wbudowania, oraz po wykonaniu wszystkich czynności związanych z obróbką mechaniczną elementów drewnianych, zarówno nowych jak i powtórnie wykorzystywanych. Przed impregnacją drewno powinno być wysezonowane lub wysuszone do wilgotności poniżej punktu nasycania włókien. Nie należy łączyć ze sobą partii drewna o różnej wilgotności. Grubość warstwy zabezpieczenia ogniochronnego oraz przeciw korozji biologicznej, a także liczba nakładanych warstw, czas i temperatura kąpieli czy ilość aplikowanego preparatu powinna być zgodna z warunkami stosowania odpowiedniego produktu zawartego w instrukcjach opracowanych przez producenta oraz aprobaty technicznych.

Bezpośrednio po nasycaniu drewno należy pozostawić w miejscu, gdzie możliwe będzie ocieknięcie zastosowanego impregnatu, bez obawy o skażenie środowiska.

Drewno po impregnacji należy przetrzymywać w takich warunkach, w których odparowanie rozpuszczalników nie nastąpi zbyt szybko, natomiast w przypadku środków solnych pożądane jest chronienie nasyczonego materiału przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które może prowadzić do pęknięcia drewna i wysoleń.

Drewno po impregnacji powinno być zabezpieczone przed wymywaniem przez wodę zastosowanych preparatów; w przypadku środków utrwalających się w drewnie, w zależności od właściwości użytego środka okres ten może wynosić 2 - 14 dni (należy sprawdzić w karcie technicznej preparatu). W razie wykonania dodatkowych obróbek powierzchni drewna (np. nawierceń, gniazd, itp.), miejsca takie powinny zostać dodatkowo zaimpregnowane – uzupełnienie impregnacji przez smarowanie.

Drewno po impregnacji nadaje się do wbudowania dopiero po wyschnięciu do stopnia wilgotności określonego w projekcie. Stosowanie drewna nie przesuszonego może powodować powstawanie ognisk korozyjnych, w tym w szczególności na elementach sąsiadujących, jest więc bezwzględnie zakazane.

Z uwagi na toksyczność impregnatów dla człowieka, w czasie robót powinny być bezwzględnie przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zalecenia producenta preparatu zawarte w instrukcjach i aprobaty technicznych.

## 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych - przedmiotowy obiekt jest eksponatem muzealnym: „Dom Żydowski” na terenie Parku etnograficznego.

### 1). Charakterystyka obiektu, parametry określające wielkość:

Przedmiotowy obiekt to budynek niski „N”, o wysokości 6,20m, o jednej kondygnacji nadziemnej, nie podpiwniczony, ze ścianami konstrukcji drewnianej i dachem krytym blachą. Obiekt „Dom Żydowski” zalicza się do kategorii ZLIII.



Powierzchnia użytkowa: 83,57m<sup>2</sup>  
Kubatura: 430,11m<sup>3</sup>  
Długość budynku: 15,09m  
Szerokość budynku: 6,27m  
Wysokość budynku: 6,20m

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

**2). Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe substancji palnych i ocena zagrożenia wybuchem:**

w budynku nie będą składowane materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (D.U.Nr 109, poz. 719). W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.

**3). Informacja o kategorii zagrożenia ludzi:**

Przedmiotowy budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

**4). Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego:** dla budynków zaliczanych do kat. ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

**5). Odporność pożarowa budynku:** Zgodnie z § 213 warunków technicznych, wymaganiom dot. klasy odporności pożarowej nie podlegają wolnostojące budynki o kubaturze do 1000m<sup>3</sup> przeznaczone do działalności usługowej i handlowej, również z częścią mieszkalną (do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie).

**6). Podział budynku na strefy pożarowe:** przedmiotowy obiekt stanowi jedną strefę pożarową zaliczaną do kat ZL III, powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej.

**7). Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:**

Budynek nie posiada wyposażenia w instalacje – jest eksponatem w skansenie.

**8). Drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030) projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej – dojazd pojazdów jednostek straży pożarnej umożliwi ulica miejska i wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest z sieci wodociągowej z istniejącym hydrantem p.poż. usytuowanym w odległości 54m od przedmiotowego obiektu.

**Uwagi:**

Wszystkie zastosowane nowe materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych pod kątem zdrowotnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U.Nr 249, poz. 2497. Wszelkie roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy oraz po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na budowę.

Monika Harnusiak-Chodur  
mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
MP01A/078/2010





## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z OPAKI na działce nr 4006 w Lubaczowie

W RAMACH REKONSTRUKCJI ZAGRODY ŻYDOWSKIEJ  
W PARKU HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNYM „PRZYGRÓDEK”  
W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW  
W LUBACZOWIE

|              |                                                                  |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| INWESTOR:    | MUZEUM KRESÓW w LUBACZOWIE<br>ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów |                              |
| LOKALIZACJA: | Działka:                                                         | nr 4006 w Lubaczowie         |
|              | Obręb:                                                           | Nr 0001, Lubaczów            |
|              | Jedn. ewidencyjna:                                               | [180901_1] LUBACZÓW - miasto |
|              | Powiat:                                                          | Lubaczowski                  |
|              | Województwo:                                                     | Podkarpackie                 |

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur  
zam. Stary Wiśnicz 16, 32-720 Nowy Wiśnicz

Monika Hanusiak-Chodur  
mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr uprawnień MPOIA/078/2010



CHM Mirosław Chodur, Stary Wiśnicz 16, 32-720 Nowy Wiśnicz tel. 695 470 993, 505 136 125

Stary Wiśnicz

styczeń 2016 r.



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych robót.

W zakresie przedmiotowej inwestycji leży wykonanie:

- wykonanie fundamentów pod planowaną budowę Domu żydowskiego
- rekonstrukcja obiektu zabytkowego Domu żydowskiego,
- uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu inwestycji.

URZĄDZYSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

Kolejność realizacji poszczególnych robót:

1. Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie.
2. Urządzenie placu budowy z budową tymczasowych obiektów potrzebnych na czas robót budowlanych.
3. Budowa fundamentów i rekonstrukcja zabytkowego budynku.
4. Zagospodarowanie terenu inwestycji.

2. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające rodzaj i skalę zagrożeń oraz miejsce i czas występowania.

Zagospodarowanie placu powinno obejmować w szczególności:

- a) ogrodzenie terenu
- b) doprowadzenie wody i energii elektrycznej
- c) urządzenie higieniczno-sanitarne
- d) urządzenie socjalno-bytowe

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów.

Urządzenia elektryczne powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Prace związane z podłączeniem i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być zlecane osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych

3. Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu wykopów na placu budowy, ulicach i innych miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić poręcz ochronną i zaopatrzyć je w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”. Poręcz powinna być umieszczona na wysokości 1,1 m ponad terenem, ustawiona w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

4. Roboty betonowe i zbrojarskie.

- Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewnić pracownikom pełną swobodę ruchów,
- wykonywanie robót przy betonowaniu w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów przez deskowanie.

5. Roboty montażowe i wykończeniowe konstrukcji drewnianych

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonać tylko do wysokości 3 m.
- Ręczne podawanie w pionie materiałów np. desek lub bali jest dozwolone do wysokości 3 m.

Praca z użyciem sprzętu mechanicznego

- przy posługiwaniu się tarczą zabronione jest:

- a) cięcie drzewa przed osiągnięciem przez nią nośnych obrotów,
- b) zwiększenia obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta
- c) cięcie drewna bez prawidłowego założenia osłon i klina rozszczepiającego.

- Przy pracy pilą ręczną mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione, odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku zabronione.

- W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie posiłków, dotykanie rękami ciała zwłaszcza oczu.

- niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych pracownik zobowiązany jest starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem.

7. Roboty izolacyjne i dekarские.

- Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.
- Przy wykonywaniu pokrycia dachowego w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcji obiektu.



8. Pierwsza pomoc

- 1) Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka,
- 2) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający numery telefonów:
  - punktu lekarskiego
  - Straży Pożarnej
  - Posterunku Policji

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- a) Przy wykonywaniu ścian: Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. Rozdział 8 - Rusztowania ruchome, podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie.
- b) Przy wykonywaniu fundamentów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu jak wyżej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
- c) Przy wykonywaniu konstrukcji stropu i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu jak wyżej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17- Roboty dekarские i izolacyjne.
- d) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu jak wyżej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdział 7- Maszyny i inne urządzenia techniczne.

*Podstawa opracowania*

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)

Monika Hanusiak-Chodur  
mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr uprawnień MPOIA/078/2010



WOJEWÓDZKI  
URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW  
z/s w Przemyślu  
UZGODNIONO  
DNIA 26 LUT 2016

1402.1.5 Mrz. 20. 2016

Podkarpacki Wojewódzki  
Konservator Zabytków

  
dr Grażyna Stojak



Żegocina, luty 2016r.

## OPINIA GEOTECHNICZNA

**Inwestycja:** Obiekt muzealny – dom żydowski

**Lokalizacja:** dz. Nr 4006 w Lubaczowie

**Inwestor:** Muzeum Kresów w Lubaczowie  
ul. Jana III Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów

Dla planowanej inwestycji nie wykonywano badań podłoża gruntowego. W trakcie wizji przeprowadzonej na działce w lutym 2016r. (ogłędziny, wywiad dotyczący posadowienia budynków zlokalizowanych na działce i sąsiedztwie) dokonano jakościowej oceny właściwości gruntów – działka położona jest w terenach zabudowanych budynkami muzealnymi na gruntach budowlanych klasyfikowanych jako grunty nośne.

Nie stwierdzono występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych.

Ze względu na rodzaj konstrukcji, wielkość i charakter przedmiotowego budynku oraz biorąc pod uwagę warunki gruntowe, obiekt zaliczono do **pierwszej kategorii geotechnicznej przy występowaniu prostych warunków gruntowych.**




Opinię sporządzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

**mgr inż. Sławomir Janiczek**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny:  
MAP/0268/POOK/08 i MAP/0372/OWOK/12








STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów



DETAL SPOSÓB ZBROJENIA POŁĄCZENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z LP.1



SPOSÓB ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH



UWAGA:  
1. OTULINA:  
- PŁYTA FUNDAMENTOWA - GÓRNA: 3CM, DOLNA: 5CM  
- ŁAWY FUNDAMENTOWE - 5cm  
2. POD FUNDAMENTAMI NALEŻY WYMIENIĆ GRUNT NA GŁĘBOKOŚĆ DO GRUNTU RODZIMEGO ALE MIN. 1.1M OD POZIOMU DOCELOWEGO TERENU

BETON: C20/25  
STAL: # - A-III


|                |                                                                                                                                                                  |                               |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Branża:        | KONSTRUKCJA                                                                                                                                                      |                               |                         |
| Nazwa obiektu: | DOM ŻYDOWSKI - BUD. MIESZKALNO-HANDLOWY                                                                                                                          | Data:                         | II 2016r.               |
| Temat rysunku: | FUNDAMENTOWANIE                                                                                                                                                  |                               |                         |
| Lokalizacja:   | Dz. nr 4006 przy ul. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie                                                                                                           | Nr rys.                       | K1                      |
| Inwestor:      | Muzeum Kresów w Lubaczowie<br>ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów                                                                                        |                               |                         |
| Projektant:    | mgr inż. Sławomir Janiczek<br>Uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w spec. jednolitej<br>konstrukcyjno-budowlanej<br>Nr ew. MAP/0268/PDOK/08 | Podpis:<br><i>[Signature]</i> | Skala:<br>1:25<br>1:100 |







STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów



#### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



#### rzut więźby dachowej

Nazwa obiektu:  
**Dom żydowski**

Temat projektu:

**PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE**

Lokalizacja:  
dz. nr. 4006 w Lubaczowie

Inwestor:  
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Adres:  
ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów

Projektował:  
mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur  
Upewnienie: budownictwa do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. MPDIA/0842010




data:  
STYCZEŃ 2016

CHM Mirosław Chodur  
Stary Wiśnicz 16  
32-720 Nowy Wiśnicz  
tel. 695470993

**A2**


Skala:  
**1:50**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Janka 1  
37-600 Lubaczów



#### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNIEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



#### rzut dachu

Nazwa obiektu:  
**Dom żydowski**

Temat projektu:

**PARK HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE**

Lokalizacja:  
**dz. nr. 4006 w Lubaczowie**

Inwestor:  
**Muzeum Kresów w Lubaczowie**

Adres:  
**ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów**

Projektował:  
**mgr inż. arch. Monika Hanuslak-Chodor**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. INP/04/0842010




data:  
**STYCZEŃ 2016**

CHM Mirosław Chodor  
Stary Wisnicz 16  
32-720 Nowy Wisnicz  
tel. 695470993

**A3**

Skala:  
**1:50**






STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Józefa 1  
37-600 Lubaczów

#### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIEŁLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



#### przekrój a-a

Nazwa obiektu:  
Dom żydowski

Temat projektu:

PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE

Lokalizacja:  
dz. nr. 4006 w Lubaczowie

Inwestor:  
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Adres:  
ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów

Projektował:  
mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. NPOIA/0842010

*[Signature]*




data:  
STYCZEŃ 2016

CHM Mirosław Chodur  
Stary Winiarz 16  
32-720 Nowy Winiarz  
tel. 695470993

A4

Skala:  
1:50





STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

## UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYNY
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



## przekrój b-b

Nazwa obiektu:  
**Dom żydowski**

Temat projektu:  
**PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE**

Lokalizacja:  
**dz. nr. 4006 w Lubaczowie**

Inwestor:  
**Muzeum Kresów w Lubaczowie**

Adres:  
**ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów**

Projektował:  
**mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. MP/01A/084/2010





data:  
**STYCZEŃ 2016**

CHM Mirosław Chodur  
Stary Wiśnicz 16  
32-720 Nowy Wiśnicz  
tel. 695470993


**A5**

Skala:  
**1:50**





UWAGA:  
rysunek poglądowy  
wszystkie szczegóły znajdują się na elewacji



UWAGA:  
rysunek poglądowy  
wszystkie szczegóły znajdują się na elewacji



#### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z
- ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM
- Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNIEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY
- SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI
- WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



#### elewacja południowo-wschodnia

|                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nazwa obiektu:<br>Dom Żydowski                                                                                                                                             |                |
| Temat projektu:<br>PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY<br>"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-<br>PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W<br>LUBACZOWIE                                       |                |
| Lokalizacja:<br>dz. nr. 4006 w Lubaczowie                                                                                                                                  |                |
| Inwestor:<br>Muzeum Kresów w Lubaczowie                                                                                                                                    |                |
| Adres:<br>ul. Sobieskiego 4<br>37-600 Lubaczów                                                                                                                             |                |
| Projektował:<br>mgr inż.arch.Monika Hanusiak-Chodur<br>Uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności architektonicznej<br>Nr. Upr. MPOIA/0842010 | <b>A6</b>      |
| data:<br>STYCZEŃ 2016                                                                                                                                                      | Skala:<br>1:50 |
|                                                                                       |                |
| CHM Mirosław Chodur<br>Stary Wiśnicz 16<br>32-720 Nowy Wiśnicz<br>tel. 695470993                                                                                           |                |




UWAGA:  
rysunek poglądowy  
wszystkie szczegóły znajdują się na elewacji

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

#### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNIEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



#### elewacje północno-zachodnia

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa obiektu:<br><b>Dom żydowski</b>                                                                                                                                                                |  | <b>A7</b>                                                                        |
| Temat projektu:<br><b>PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY "PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE</b>                                                                   |  |                                                                                  |
| Lokalizacja:<br>dz. nr. 4006 w Lubaczowie                                                                                                                                                            |  | Skala:<br><b>1:50</b>                                                            |
| Inwestor:<br><b>Muzeum Kresów w Lubaczowie</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                  |
| Adres:<br><b>ul. Sobieskiego 4<br/>37-600 Lubaczów</b>                                                                                                                                               |  | data:<br><b>STYCZEŃ 2016</b>                                                     |
| Projektował:<br><b>mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur</b><br><small>(uprawnienia budowlane do projektowania<br/>bez ograniczeń w specjalności architekturalnej)<br/>Nr. Upr. MPJA/0842010</small> |  |                                                                                  |
|                                                                                                                 |  | CHM Mirosław Chodur<br>Stary Wiśnicz 16<br>32-720 Nowy Wiśnicz<br>tel. 695470993 |



# **UWAGI:**

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYNY
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



## **elewacja południowo-zachodnia**

Nazwa obiektu:  
**Dom żydowski**

Temat projektu:  
**PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE**

Lokalizacja:  
**dz. nr. 4006 w Lubaczowie**

Inwestor:  
**Muzeum Kresów w Lubaczowie**

Adres:  
**ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów**

Projektował:  
**mgr inż.arch.Monika Hanusiak-Chodor**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. MPOIA/084/2010






data:  
**STYCZEŃ 2016**

CHM Mirosław Chodor  
Stary Wisnicz 16  
32-720 Nowy Wisnicz  
tel. 695470993

**A8**


Skala:  
**1:50**



**UWAGA:**  
rysunek poglądowe  
wszystkie szczegóły znajdują się na elewacji



STAROSTWO POWIATOWE  
w Lubaczowie  
ul. Jaśna 1  
37-600 Lubaczów



**elevacja północno-wschodnia**

Nazwa obiektu:  
**Dom Żydowski**

Temat projektu:  
**PARK HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNY  
"PRZEGRÓDEK" W ZESPOLE ZAMKOWO-  
PARKOWYM PRZY MUZEUM KRESÓW W  
LUBACZOWIE**

Lokalizacja:  
**dz. nr. 4006 w Lubaczowie**

Investor:  
**Muzeum Kresów w Lubaczowie**

Adres:  
**ul. Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów**

Projektował:  
**mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr. Upr. MPOIA/084/2010

**A9**

Skala:  
**1:50, 1**

data:  
**STYCZEŃ 2016**




CHM Mirosław Chodur  
Stary Wiśnicz 16  
32-720 Nowy Wiśnicz  
tel. 695470993

### UWAGI:

- OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIEŁLE FUTRYN
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

UWAGA:  
rysunek poglądowy  
wszystkie szczegóły znajdują się na elewacji





Stary Wiśnicz, styczeń 2016 r.

Projektant:

mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur

zam. Stary Wiśnicz 16 ,

32-720 Nowy Wiśnicz

## Oświadczenie


Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o ś w i a d c z a m, że projekt budowlany budowy domu żydowskiego na działce nr 4006 w Lubaczowie w ramach rekonstrukcji zagrody żydowskiej w Parku Historyczno-Etnograficznym "Przygródek" w zespole zamkowo-parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Inwestor: **Muzeum Kresów w Lubaczowie**

**ul. Sobieskiego 4**

**37-600 Lubaczów**

Monika Hanusiak-Chodur  
mgr inż. arch.  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr uprawnień MPOIA/078/2016



Żegocina, luty 2016r.

Projektant:  
mgr inż. Sławomir Janiczek  
Żegocina 94  
32-731 Żegocina

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że projekt budowlany branży konstrukcyjnej, domu żydowskiego – budynek mieszkalno-handlowy jako obiekt muzealny na dz. Nr 4006 przy ul. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:  
Muzeum Kresów w Lubaczowie  
ul. Jana III Sobieskiego 4  
37-600 Lubaczów

mgr inż. Sławomir Janiczek  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej.  
Nr ew. MAP/0268/POOK/03  
32-731 Żegocina 94, tel. 0503702352







**IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

Sygnatura akt: OKK/Upb/142/10/MP

Kraków, dnia 27 grudnia 2010 r.

**DECYZJA nr MPOIA / 078 / 2010**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdza się, że

**Pani mgr inż. arch. Monika Elżbieta Hanusiak-Chodur**  
córnka Józefa, urodzona dnia 25 czerwca 1979 r., w Bochni


**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i nadaje się**


**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**


**w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**


Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


  
mgr inż. arch. Witold Szorc, Przewodniczący OKK

  
mgr inż. arch. Maria Kowalczyk, V-ce Przewodnicząca OKK

  
mgr inż. arch. Maria Janik, Sekretarz OKK

  
mgr inż. arch. Jerzy Głodkiewicz, Członek OKK

  
mgr inż. arch. Jan Skąpski, Członek OKK

  
mgr inż. arch. Ryszard Piotr Szymański, Członek OKK

  
mgr inż. arch. Marek Tarko, Członek OKK

  
mgr inż. arch. Artur Trzepla, Członek OKK

  
mgr inż. arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK

**Otrzymują:**

1. Pani Monika Hanusiak-Chodur, zam. 32-720 Nowy Wiśnicz, Kobyle 132

Gdy decyzja stanie się ostateczna:

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów.

4. a/a

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. MONIKA ELŻBIETA HANUSIAK-CHODUR**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/078/2010**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-1822**.

Członek czynny od: 21-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2016 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2016 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**MP-1822-964F-75F6-1788-A435**

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**





Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania bez ograniczeń

 POLSKA  
 AKADEMIA  
 INŻYNIERÓW  
 FIZYKÓW I  
 FIZYKOWYCH

Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym  
MAP-5C5-98T-TRR

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) projektowania, sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt I rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

*projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w obliczeniu do konstrukcji obiektu,*

Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Pan Sławomir Janiczek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0133/09  
adres zamieszkania: Zegocina 94, 32-731 Zegocina  
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Najnowsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-02 roku przez:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(Zgodnie art. 1 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 135 poz. 1455) dane w postaci elektronicznej dostarczone bezpłacidnym podpisem elektronicznym weryfikowaliśmy przy pomocy ważnego kwalifikacyjnego certyfikatu są równoważne co wzięciem do wiadomości prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Oregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pan mgr inż. Sławomir Józef Janiczek  
urodzony dnia 28.01.1979 r. w Dąbrowie Tarnowskiej  
uzyskał

numer ewidencyjny MAP/0268/POOK/08

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstruowania - budowlanci.


## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z posiedzenia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdza, że Pan Sławomir Janicki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres miedzywzajemnych budowlanych wskazano w odpowiadającej decyzji

## FOURZINE

Od 1 stycznia decyzje szarych adwokatów do Krajowej Kuchni i Ewaluacyjnej Polityki Izby Intymnej Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem M. Józefki-Olszowej Izby Intymnej Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia.

Stefan Jankowski  
Określenie Komisji I. ewidencja  
Lewy  
Czas  
M. Fluski



1. Pomocniczy Ośrodek Kształcenia i  
doskonalenia nauczycieli
2. Ciepła z Miasta Grzegorzecpo-  
magać arch. Elżbieta Gabrys
3. Ochrona Składowiska Odpadów  
domowych w Mieście Pleszewie

Otrzymują:

1. Pan Marian Jan Jędrzejak  
Zagrzebia 91  
32-731 Zagrzebia
2. Główny Inspektor Nadzoru Nadwornego

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

## PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH NR .....2...../ 2006

Część I. Protokół likwidacyjny postawienia składnika majątkowego w stan likwidacji w wyniku przekazania na stan Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Komisja Likwidacyjna w składzie:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Jan Gancarz         | - Z-ca Dyrektora GOK Lubaczów |
| 2. Aleksander Butyński | - inspektor UG Lubaczów       |
| 3. Halina Mach         | - inspektor UG Lubaczów       |

wnioskuje postawienie w stan likwidacji następujące składniki majątkowe:

1. Budynek świetlicy wiejskiej w Opace nr inwentarzowy 1-10-107-13

Uzasadnienie:

W wyniku sprzedaży działki nr ewid. gr. 435/2 pod budowę sklepu spożywczo-przemysłowego i przeznaczenia działki nr 435/1 na poszerzenie drogi, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lubaczów Nr IKiR-II-7331/22/05 z dnia 2005-05-27 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla w/w inwestycji zaszła konieczność wyburzenia budynku starej świetlicy wiejskiej w Opace. W wyniku uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzgodniono przekazanie obiektu na stan Muzeum Kresów w Lubaczowie do skansenu „Przygródek”

Czynności likwidacyjne polegające na przetransportowaniu obiektu na miejsce ekspozycji zostały wykonane przez pracowników Muzeum.

Podpisy członków Komisji Likwidacyjnej

1. ....  
2. ....  
3. ....

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Data, podpis .....  
mgr inż. Stanisław Myśliwy



Część II. Protokół likwidacji składnika majątkowego.

Na podstawie decyzji Dyrektora GOK Lubaczów z dnia 31.12.2006 2006 r.  
o postawienie składników majątkowych w stan likwidacji:

**Budynek świetlicy wiejskiej w Opacie nr inwentarzowy 1-10-107-3**

pracownicy Muzeum Kresów w Lubaczowie dokonali czynności przy rozbiórce budynku  
w dniach: 8 – 12.12.2006 r. za pomocą następujących maszyn, narzędzi, urządzeń: traktor  
z przyczepą, koparko-ładowarka „Ostrówek” polegających na: oznakowaniu elementów,  
rozbiórce obiektu i przetransportowaniu na teren skansenu Przygródek”.

Podpisy członków Komisji:

.....  
.....  
.....